

Mehrmenge Verteilgebiet PVS2-PVS1

Mit Realisierung dieses Projektes konnte die Erdgasstation Baumgarten die Überleitungskapazität der Austrian Gas Grid Management AG (AGGM) vom Primären Verteilsystem 2 ins Primäre Verteilsystem 1 von 360.000 auf 960.000 Nm³/h steigern.

Teilprojekt EMSR-Montage

Leistungsumfang PMS:

Planung, Lieferung, Installation und Instrumentierung im Ex-Bereich bestehend aus:

- ▶ Brandgeschützte Elektro- und Messwarte in Containerbauweise
- ▶ Komplettumbau der Übergabemesstation TAG AZ1 durch Demontage der bestehenden und Neuerrichtung von größeren Messstrecken.
- ▶ Versetzen des Bestandsfilterseparators sowie Erweiterung um einen Neuen.
- ▶ Schaltschränke für Niederspannungshauptverteilung, unterbrechungsfreie Stromversorgung sowie Steuerung und Zwischenrangierung.
- ▶ Herstellung von insgesamt ca. 30 km Verkabelung und zugehöriger Trassierung.
- ▶ Aufbau der Blitzschutzanlage samt Verlegung und Anschluss eines Netzes von ca. 3000 m Erdungsband sowie Herstellung des Potentialausgleichs.
- ▶ EMSR Detailengineering für den gesamten Leistungsumfang PMS.

